


**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# Afrontamiento en voladizo

## Versiones de uno y dos voladizos



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

El revestimiento en voladizo es la solución perfecta para fijar a un muro de parapeto con una fachada exterior no estructural. Condiciones como EIFS, ladrillo o paneles no permiten un anclaje tradicional a la estructura exterior del edificio, pero los soportes únicos de Cantilever Coping aportan mayor estabilidad al sistema de borde del tejado. Tiene un diseño de cierre completo, clips de ancla de acero galvanizado y muelles de acero inoxidable aplicados de fábrica que aseguran una fijación positiva a largo plazo. El afrontamiento en voladizo se fabrica a medida en tamaños para cumplir con requisitos específicos del trabajo.

### VERSIONES

- Sencillo
- Doble

### MATERIALES ESTÁNDAR

- 24 ga. Acero
- 22 ga. Acero
- Aluminio de 0,040"
- Aluminio de 0,050"
- Aluminio de 0,063"

### TALLAS INDIVIDUALES

- Tamaño de la cara/cara exterior: 3,5" a 10" (Sin pruebas ni aprobación, máximo 12")
- Tamaño de la espalda/cara interior: 2,75" a 4" (Sin pruebas ni aprobación, máximo 6")
- Tamaño de la pared: 8" a 32" (Sin pruebas ni aprobaciones, máximo 32")
- Distancia en voladizo: máximo 10"

### TALLAS DOBLES (SIN APROBACIONES DE PRUEBAS)

- Tamaño de la cara/cara exterior: 3,5" a 12"
- Tamaño de la espalda/cara interior: 3,5" a 12", 2,75" a 4"
- Tamaño de la pared: 8" a 32"
- Distancia del voladizo: máximo 6"

### COLORES

Elige entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de tu trabajo. La garantía de acabado está disponible según el color que elijas. Consulta la tabla de colores para ver el color y la disponibilidad de garantías.

### DISEÑO EFICIENTE

- Un diseño completo y de inserción en longitudes de 12'-0" sin crimpado permite una instalación rápida y bajos costes de mano de obra.
- Los orificios de fijación preperforados aseguran una fijación adecuada al sustrato de construcción.
- Muelles de acero inoxidable resistentes a la corrosión se fijan de fábrica a los clips de anclaje y proporcionan una carga positiva de resorte a largo plazo. No se requieren adhesivos.

- Las placas de empalme ocultas con dos tiras de sellador isócrilo no enrollables permiten el movimiento térmico de materiales y sellan todas las uniones.

### COMPONENTES INCLUIDOS

- Cobertura para sobrellevar
- Clips de ancla de acero
- Placas de empalme ocultas
- Todos los sujetadores incluidos llegarán al lugar de trabajo con el producto

### ACCESORIOS

Los ingletes y accesorios fabricados en fábrica proporcionan un aspecto más limpio y estéticamente agradable. Esto elimina la necesidad de fabricación en campo, proporcionando ahorro de tiempo y mano de obra.

### CAPACIDADES PERSONALIZADAS

Radius está disponible para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto.

### PRUEBAS

- Probado conforme a la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobación de Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Miami-Dade: Aprobado para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

### AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.