


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Coronación en voladizo

Versiones en voladizo simple y doble



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El remate en voladizo es la solución perfecta para la fijación a una pared de parapeto con una fachada exterior de edificio no estructural. Condiciones como EIFS, ladrillo o paneles no permiten el anclaje tradicional a la estructura exterior del edificio, pero los soportes de soporte únicos de Cantilever Coping brindan estabilidad adicional al sistema de borde del techo. Tiene un diseño a presión completo, clips de anclaje de acero galvanizado y resortes de acero inoxidable aplicados en fábrica que garantizan una fijación positiva a largo plazo. La cofia en voladizo se fabrica a medida en tamaños para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.

VERSIONES

-
-

MATERIALES ESTÁNDAR

- calibre 24 Acero
- calibre 22 Acero
- .040" Aluminio
- .050" Aluminio
- .063" Aluminio

TALLAS ÚNICAS

- Tamaño de la cara/cara exterior: 3.5 "a 10" (sin pruebas ni aprobación Máximo 12 ")
- Tamaño de la parte posterior/cara interior: 2.75 "a 4" (sin pruebas ni aprobación Máximo 6 ")
- Tamaño de la pared: 8 "a 32" (sin pruebas ni aprobación Máximo 32 ")
- Distancia en voladizo: máx. 10"

TAMAÑOS DOBLES (SIN APROBACIONES DE PRUEBA)

- Tamaño de la cara/cara exterior: 3.5" a 12"
- Tamaño de la parte posterior/cara interior: 3.5 "a 12", 2.75 "a 4"
- Tamaño de la pared: 8" a 32"
- Distancia en voladizo: máx. 6"

COLORES

Elija entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de su trabajo. La garantía de acabado está disponible según la selección de color. Consulte la tabla de colores para conocer el color y la disponibilidad de garantía.

DISEÑO EFICIENTE

- Un diseño completo a presión en longitudes de 12'-0" sin engarzado hace que la instalación sea rápida y los bajos costos de mano de obra.
- Los orificios de fijación preperforados aseguran una fijación adecuada al sustrato de construcción.
- Los resortes de acero inoxidable resistentes a la corrosión están unidos de fábrica a los clips de anclaje y proporcionan una carga de resorte positiva a largo plazo. No se requieren adhesivos.

- Las placas de empalme ocultas con tiras dobles de sellador de butilo isocriilo que no se rizan permiten el movimiento térmico de los materiales y sellan todas las juntas.

COMPONENTES INCLUIDOS

- Cubierta de cofia
- Clips de anclaje de acero
- Placas de empalme ocultas
- Todos los sujetadores incluidos llegarán al lugar de trabajo con el producto

ACCESORIOS

Los ingletes y accesorios fabricados en fábrica proporcionan una apariencia más limpia y estéticamente agradable. Esto elimina la necesidad de fabricación en el campo, lo que proporciona ahorros de tiempo y mano de obra.

CAPACIDADES PERSONALIZADAS

Radius está disponible para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto.

ENSAYO

- Probado según la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobado por Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Aprobado por Miami-Dade para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.